

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ งานฝ้าเพดาน
 - ๓.๒ งานกันสาด
 - ๓.๓ ถนนคอนกรีต
 - ๓.๔ งานเทลานเอนกประสงค์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑,๐๐๐,๙๙๖.๒๒ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ พร. ๔
 - ๕.๒ พร. ๕
 - ๕.๓ พร. ๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการราคากลาง
 - ๖.๑ นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์
 - ๖.๒ นายสุวรินทร์ กันชนะ
 - ๖.๓ นางสาวอัญชลี เรือนแก้ว
 - ๖.๔ นายมานพ เกรหมื่นไวย

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์)
ลงชื่อ กรรมการ
(นายสุวรินทร์ กันชนะ)
ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวอัญชลี เรือนแก้ว)
ลงชื่อกรรมการและเลขานุการ
(นายมานพ เกรหมื่นไวย)

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงานแบบ 108 ล/59-ก และสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ สพป.น่าน เขต 1

จังหวัด น่าน

หน่วยงาน สพป.น่าน เขต 1

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการคำนวณหาค่า Factor F ทั้งหมด

จำนวน


3

แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่

3 มกราคม 2566


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป	1,000,996.22	
สรุป	รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านเก้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)	1,000,996.22	


 (นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์)

ประธานกรรมการ


 (นายสุรินทร์ กันชนะ)

กรรมการ


 (นางสาวอัญชิตี เรือนแก้ว)

กรรมการ


 (นายมานพ เกรหมื่นไวย)

กรรมการและเลขานุการ

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

แบบ ปร.5

□ งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน แบบ 108ล/59-ก และสิ่งก่อสร้างอื่น

□ สถานที่ สพ.น่าน เขต 1

จังหวัด น่าน

□ หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 1

□ แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ


จำนวน 1


แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่


3 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานต้นทุน	766,400.90	1.3061	1,000,996.22	
รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม				1,000,996.22	
(หนึ่งล้านเก้าร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสองสตางค์)				1,000,996.22	
				ยอดสุทธิ	


(นายพิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์) ประธานกรรมการ


(นายสุวรินทร์ กันชนะ) กรรมการ


(นางสาววอัญชลี เรือนแก้ว) กรรมการ


(นายมานพ เกรหมื่นไวย) กรรมการและเลขานุการ

๑/๓

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ป.ร.4

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน แบบ 108ล/59-ก และสิ่งก่อสร้างอื่น

สถานที่ สทป.บ้าน เขต 1

จังหวัด น่าน


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคาร 108 ล/59-ก								
	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนโคมไฟฟ้า	10	ชุด	-	-	35.00	350.00	350.00	
1.2	งานรื้อถอนฝ้าระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด 3" ทน 8 มม.	261	ตร.ม.	-	-	35.00	9,135.00	9,135.00	
	งานฝ้าเพดาน								
1.4	งานติดตั้งฝ้าเพดานกระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบหนา 6 มม.	261	ตร.ม.	85.00	22,185.00	75.00	19,575.00	41,760.00	
	ติดตั้งร่องยาแนวโพลีเอทิลีนซีเมนต์เสริมใยสังเคราะห์								
1.5	โคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T8 แบบมาตรฐาน	10	ชุด	520.00	5,200.00	115.00	1,150.00	6,350.00	
1.6	ทาสีน้ำอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน	261	ตร.ม.	44.00	11,484.00	34.00	8,874.00	20,358.00	
	งานกันสาด								
1.7	กันสาดโครงเหล็ก 1x1 นิ้ว ทาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.	11	ตร.ม.	1,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	มุงแผ่นเหล็กกรัดลอนหนาไม่น้อยกว่า 0.32 (เลือกสีภายหลัง)								
2	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร	147	เมตร	-	-	-	-	-	
2.1	ปรับผิวถนนเดิมและบดอัดแน่น	735	ตร.ม.	-	-	35.00	25,725.00	25,725.00	
2.2	ไม่แบบ	50	ลบ.ฟ.	400.00	20,000.00	133.00	6,650.00	26,650.00	
2.3	ทรายหยาบรองพื้น	30	ลบ.ม.	450.00	13,500.00	91.00	2,730.00	16,230.00	
2.4	เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	500	เส้น	61.00	30,500.00	10.00	5,000.00	35,500.00	
2.5	เหล็กกลม SR 24 Ø 12 มม.	15	เส้น	234.00	3,510.00	30.00	450.00	3,960.00	
2.6	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์ 18) + ตะปู	50	กก.	36.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
2.7	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ซม./210กก./ตร.ซม.	74	ลบ.ม.	2,420.00	179,080.00	306.00	22,644.00	201,724.00	
2.9	แอสฟัลผสมทรายยาแนว	59	เมตร	50.00	2,950.00	-	-	2,950.00	



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงรวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำมาเปิด	50	เมตร						
3.1	ขุดดิน	40	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,000.00	5,000.00	
3.2	ทรายอัดแน่น	2.25	ลบ.ม.	450.00	1,012.50	91.00	204.75	1,217.25	
3.3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.25	ลบ.ม.	1,610.00	3,622.50	398.00	895.50	4,518.00	
3.4	คอนกรีต 1:2:4	8.15	ลบ.ม.	1,845.00	15,036.75	436.00	3,553.40	18,590.15	
3.5	ไม้แบบทั้งหมด	60.00	ตร.ม.	400.00	24,000.00	133.00	7,980.00	31,980.00	
3.6	ตะปูขนาดต่างๆ	15.00	กก.	36.00	540.00	-	-	540.00	
3.7	เหล็กกลม SR 24 Ø 6 มม.	151.00	เส้น	61.00	9,211.00	10.00	1,510.00	10,721.00	
3.8	เหล็กกลม SR 24 Ø 9 มม.	7.00	เส้น	133.00	931.00	21.00	147.00	1,078.00	
3.9	ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง(เบอร์ 18)	11.00	กก.	33.00	363.00	-	-	363.00	
3.10	ท่อ PVC. Ø 1" ชั้นคุณภาพ 13.5	2.00	ท่อน	87.00	174.00	28.00	56.00	230.00	
4	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
4.1	เทลานหน้าเสาธง	240	ตร.ม.	✓					
4.1.1	ปรับผิวพื้นสนามเดิมและบดอัดแน่น	240	ตร.ม.		-	35.00	8,400.00	8,400.00	
4.1.2	ไม้แบบ	12	ลบ.พ	400.00	4,800.00	133.00	1,596.00	6,396.00	
4.1.3	ทรายหยาบรองพื้น	12	ลบ.ม.	450.00	5,400.00	91.00	1,092.00	6,492.00	
4.1.4	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด 4 มม.ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	240	ตร.ม.	35.00	8,400.00	5.00	1,200.00	9,600.00	
4.1.5	เหล็กกลม SR 24 Ø 12 มม.	8	เส้น	234.00	1,872.00	30.00	240.00	2,112.00	
4.1.6	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์ 18) + ตะปู	3	กก.	36.00	108.00		-	108.00	
4.1.7	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ชม./210กก./ตร.ชม.	36	ลบ.ม.	2,420.00	87,120.00	306.00	11,016.00	98,136.00	
4.1.8	ดินลูกรัง	1.50	ลบ.ม.	370.00	555.00	99.00	148.50	703.50	
4.1.9	แอสฟัลต์ผสมทรายยาแนว	47	เมตร	50.00	2,350.00		-	2,350.00	
4.2	เทลานอนกบประสังค์	260	ตร.ม.	✓					
4.2.1	ปรับผิวพื้นสนามเดิมและบดอัดแน่น	260	ตร.ม.		-	35.00	9,100.00	9,100.00	
4.2.2	ไม้แบบ	13.00	ลบ.พ.	400.00	5,200.00	133.00	1,729.00	6,929.00	
4.2.3	ทรายหยาบรองพื้น	13.00	ลบ.ม.	450.00	5,850.00	91.00	1,183.00	7,033.00	
4.2.4	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปขนาด 4 มม.ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	260.00	ตร.ม.	35.00	9,100.00	5.00	1,300.00	10,400.00	


 M. C. O.

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2.5	เหล็กกลม SR 24 Ø 12 มม.	10.00	เส้น	234.00	2,340.00	30.00	300.00	2,640.00	
4.2.6	ลวดผูกเหล็ก(เบอร์ 18) + ตะปู	4.00	กก.	36.00	144.00	-	-	144.00	
4.2.7	คอนกรีตผสมเสร็จ 240กก./ตร.ชม./210กก./ตร.ชม.	40	ลบ.ม.	2,420.00	96,800.00	306.00	12,240.00	109,040.00	
4.2.8	ดินลูกรัง	2.00	ลบ.ม.	370.00	740.00	99.00	198.00	938.00	
4.2.9	แอสฟัลตผสมทรายยาแนว	53.00	เมตร	50.00	2,650.00	-	-	2,650.00	
	รวม				595,028.75		171,372.15	766,400.90	

.....

(นายพิเชษฐ์ ใจดี)

ประธานกรรมการ

.....

(นายสุรินทร์ กันชนะ)

กรรมการ

.....

(นางสาวอัญชลี เรือนแก้ว)

กรรมการ

.....

(นายมานพ เกรหมั่นไวย)

กรรมการและเลขานุการ

.....